

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                   | rózsa 33födém<br>Anyag | Egységre jutó<br>Munkadíj | A tétel ára összesen<br>Anyag | Munkadíj          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1    | 15-02-041<br>Egyéb zsaluzatok;<br>boltozathoz zsaluzat készítése,<br>alátámasztó állvány nélkül<br>24 m2                                                                   | 6.650                  | 5.200                     | 159.600                       | 124.800           |
| 2    | 15-03-027<br>Áttöréséhez sittfogó elhelyezése,<br>áthidaló szerkezeteket vagy falakat aláfogó<br>tervezett biztosító állvány, függőleges vagy<br>ferde dúcolással<br>24 m2 | 1.523                  | 1.250                     | 36.552                        | 30.000            |
| 3    | 15-04-001<br>Egy pallószintű belső állvány készítése<br>mennyezetvakoláshoz<br>24 m2                                                                                       | 1.642                  | 863                       | 39.408                        | 20.712            |
| 4    | 15-08-023-0190340<br>Ablakok, ajtók fóliatakarása<br>80 m2                                                                                                                 | 160                    | 399                       | <del>12.800</del>             | <del>31.920</del> |
| 5    | 31-01-002-0220607<br>Betonacél-szerelés;<br>8-10 mm átmérőig<br>24 m2                                                                                                      | 2.500                  | 3.150                     | 60.000                        | 75.600            |
| 6    | 31-02-002-0310044<br>Merev acélbetétek I<br>40 m                                                                                                                           | 3.800                  | 2.800                     | 152.000                       | 112.000           |
| 7    | 31-11-020-0112410<br>Födém betonozása<br>24 m2                                                                                                                             | 8.500                  | 7.200                     | 204.000                       | 172.800           |
| 8    | 33-00-035<br>Faláttörés 30x30 cm méretig,<br>tégla falban,<br>25 cm falvastagságig<br>8 db                                                                                 | 0                      | 1.896                     | 0                             | 15.168            |
| 9    | M33-00-036<br>Faláttörés kibetonozása<br>8 db                                                                                                                              | 2.260                  | 1.596                     | 18.080                        | 12.768            |
| 10   | 35-00-010<br>Fa födémek bontása,<br>csapos gerendafödém<br>24 m2                                                                                                           | 0                      | 4.200                     | 0                             | 100.800           |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                   | rózsa 33födém | Egységre jutó |          | A tétel ára összesen |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|--------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Anyag         | Munkadíj | Anyag                | Munkadíj           |
| 11   | 36-04-001-0550030<br>Mennyezetvakolat készítése<br>24 m2                                                                                                                                                                                                   |               | 557           | 1.890    | 13.368               | 45.360             |
| 12   | 42-00-009<br>Lapburkolatok bontása,<br>lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes<br>egysoros vagy lépcsős kivitelben,<br>24 m                                                                                                                             |               | 0             | 1.850    | 0                    | 44.400             |
| 13   | 42-02-016-0327051<br>Padlóburkolat<br>mázás kerámia vagy márványlapokból<br>30x30 cm-es ig<br>12 m2                                                                                                                                                        |               | 5.498         | 3.800    | <del>65.976</del>    | <del>45.600</del>  |
| 14   | 42-02-060-0510001<br>Lábazatburkolat egyenes, egysoros kivitelben,<br>10x20 cm-es mozaiklapból,<br>10 cm szélességben<br>Mozaiklap 10x20 cm, szürke<br>12 m                                                                                                |               | 805           | 630      | <del>9.660</del>     | <del>7.560</del>   |
| 15   | 42-03-021-0310141<br>Parkettaburkolat bontása<br>14 m2                                                                                                                                                                                                     |               | 0             | 1.850    | 0                    | 25.900             |
| 16   | 42-03-022-0310141<br>Parkettaburkolat, laminált padló<br>14 m2                                                                                                                                                                                             |               | 3.150         | 2.650    | <del>44.100</del>    | <del>37.100</del>  |
| 17   | 47-01-033-0151169<br>Műanyag-diszperziós festés<br>új vagy régi lekapart, lemosott felületen,<br>vakolaton két rétegben,<br>fehér vagy színes festékekkel,<br>sima felületen<br>Merkur diszperziós belső falfesték, fehér,<br>EAN: 5995061612017<br>120 m2 |               | 850           | 750      | <del>102.000</del>   | <del>90.000</del>  |
| 18   | 47-04-224<br>Merev acélbetétek U-I acélgerendák alapozás, mázolása<br>40 m                                                                                                                                                                                 |               | 682           | 846      | 27.280               | 33.840             |
| 19   | 71-00-001<br>Villanyszerelés<br>1 db                                                                                                                                                                                                                       |               | 80.000        | 125.600  | <del>80.000</del>    | <del>125.600</del> |

| Ssz.               | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rózsa 33födém | Egységre jutó |          | A tétel ára összesen       |                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------|--------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Anyag         | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj           |
| 20                 | 71-00-002<br>Vízvezeték-szerelés ólomcső csere. (lakáson belüli, illetve strang); golyóscsap csere<br>1 db                                                                                                                                                                                                                    | ✓             | 92.500        | 135.600  | <del>92.500</del> *        | <del>135.600</del> |
| 21                 | K71-09-004-0621504<br>Anyagfel- ill. törmelék leszállítása és elszállítása<br>12 m3                                                                                                                                                                                                                                           |               | 5.500         | 4.500    | <del>66.000</del><br>5.500 | 54.000<br>4.500    |
| 22                 | 82-09-021-0112631<br>Mosdó berendezés elhelyezése<br>1 db                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 12.856        | 4.032    | <del>12.856</del> *        | <del>4.032</del>   |
| 23                 | 82-09-026-0310401<br>Beépített kád elhelyezése és bekötése,<br>túlfolyóval, tartozékokkal,<br>kád előtét lemezzel, padló feletti búzelzárával<br>Öv. zománcozott fürdőkád 150/T fehér I.o<br>1 db                                                                                                                             | ✓             | 6.083         | 12.833   | <del>6.083</del> *         | <del>12.833</del>  |
| 24                 | 82-09-036-0110011<br>WC berendezés elhelyezése és bekötése,<br>csészével, WC ülőkével, öblítőtartállyal,<br>tartozékokkal, tartalék elzáró szeleppel,<br>alsó kifolyású kivitelben<br>ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű gyerek<br>WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4004 00<br>WC-ülőkével nem szerelhető<br>1 db | ✓             | 14.708        | 6.195    | <del>14.708</del> *        | <del>6.195</del>   |
| Munkanem összesen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |          | 1.216.971                  | 1.364.588          |

\* - a1 növekedett →

-501.123 -54596

össz: 1.047.123

3.615.934 -  
1.047.123

2.638.811

70% = 1.847.167

=&gt; javasolt 1.845.000

60% 1.107.000  
40% 738.000