



PROSPERITÁS ÉPSZER
Építőipari Kft

ki/22625/296/x11.

KÖLTSÉGVETÉS A 2016.03.18. STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY ALAPJÁN
1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. sz. alatti társasház
függőfolyosó felújítási munkák

ÖSSZESÍTŐ

Függőfolyosó veszélytelenítés
Függőfolyosó burkolása

Tartalékkeret 10%:

Nettó összesen:
ÁFA 27%:

Bruttó összesen:

859 813 Ft 746.250
1 664 862 Ft 1.505.490
2 524 675 Ft
252 467 Ft 2.251.740
2 777 142 Ft 607.969
749 828 Ft
3 526 970 Ft 2.859.709

1 db Függőfolyosó veszélytelenítés

1 Leázott, sérült részek eltávolítása, felületek tisztítása,
betonacélok látszó felületein rozsdá eltávolítása,
korróziógátló bevonat Mapefer anyaggal,
tapadóhídként guruló állványról
25,00 m2

a: 4 550 113 750
d: 3 900

97 500

2 Függőfolyosó alsó, sérült betonfelületeinek
javítása betonjavító szárazhabarccsal,
max. 30 mm vig-ban guruló állványról
25,00 m2

a: 15.000 375.000
d: 16 400 410 000
6 400

Fuvar és anyagigazgatási ktsz. 15%:

1 db Függőfolyosó veszélytelenítés nettó összesen:

523 750 160 000
78 563 257 500
602 313
859 813

746.250

$2.159.709 \times 2 = 5.719.418$ beker. kts.

$90\% = 4.003.503$ adható

4.000.000 j. vasalt

60% 2.400.000
40% 1.600.000