



1239 Budapest Jelző utca 5
telefon: 06/30-941-2419
anka.miklos@allag-bau.hu
www.allag-bau.hu

SZELEI - SZABÓ
közös képviselő
1074 Bp., Hársfa u. 10b.

Árajánlat

Készült: a 1074 Budapest, Dohány utca 57. szám alatti „Társasház” részére a kijelölt (8 db 19-22-24-25-26-27-28-29-es számú) kémények feújítása, kapot méretek alapján, a Fenntartási Építőipari Műszaki Iránynormák felmérési szabályainak és műszaki tartalmának értelmezésével, a 2016 márciusi hónapban ismert anyag árakkal, az Allag-Bau Kft. árfeltételeivel szabadáras formában.

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Anyag	Díj
Egyéb munkák:		630.000	-679 010 Ft	2539 200 Ft
Szállítás:	10 %	63.000	67 901 Ft	2 348 940
Összeessen:		3.041.949	3 286 111 Ft	
Kedvezmény:	10 %	304.194	-328 611 Ft	
Árajánlat nettó összege:		2.737.759	2 957 500 Ft	
ÁFA	27 %	739.194	798 525 Ft	
		3.476.953	3 756 025 Ft	

Reméljük, jelen ajánlatunkkal szolgálatukra lehattunk és ha megfelelőnek találják, akkor megrendeléssel tisztelik meg cégünket. A tárgyi munka átfutási ideje kb. 40 munkanap. Ajánlatunk a mai naptól 90 napig érvényes. Az elvégzett munkára a jogszabályzatban előírt garanciát adunk. Az árajánlat nem tartalmazza a közterület foglalási engedély és a közterület foglalási engedéllyel kapcsolatos ügyintézés díját. Munkáink ez évi ütemezése érdekében kérem mielőbbi visszajelzésüket munkálatok kezdési időpontjával.

Referenciánkat tekintse meg weblapunkon:
<http://www.allag-bau.hu/>

Budapest, 2016 március 30.

Allag-Bau Kft.
1239 Budapest Jelző utca 5
Adószám: 23060737-2-43
Anka Miklós

Közzététel: 2016.03.30.
SZÉKESKÉP, HÁRSFA U. 10.
Közzététel: 2016.03.30.
Közzététel: 2016.03.30.

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Anyag	Díj
1.) Gyorsfelvonó 150 kp. Teherbírásig, építőipari csörlő, ki- beszállítás, telepítés, bontás	1	tétel		
	A	25 000 Ft	25 000 Ft	
	D	125 000 Ft		125 000 Ft
2.) Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 5 m./db munkaszint felületig	8	db		
	A	3 500 Ft	28 000 Ft	
	D	16 500 Ft 15 000		132 000 Ft 120 000
3.) Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m, terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között, kombinálva nagybakkból és magasított kisbakkból (vakolás. meszelés)	120	m ²		
	A	250 Ft	30 000 Ft	
	D	750 Ft		90 000 Ft
4.) Kézi anyag mozgatás	160	óra		
	A	0 Ft	0 Ft	
	D	1 800 Ft		288 000 Ft
5.) Kémények, szellőzők bontása, falazott központi kémény, bármely téglából, falazó, cementes mészhabarcsból	9,1	m ³		
	A	0 Ft	0 Ft	
	D	29 800 Ft		271 180 Ft
6.) Sitt építési törmelék letermelése, szállítóeszközzel rakása és elszállítása hatósági lerakóhelyre	18 13	m ³		
	A	5 800 Ft	75 400 104 400 Ft	
	D	14 200 Ft		255 600 Ft 134 600
7.) Falazott kémény központi fűtéshez, kisméretű téglából, 750 cm2 kürtő belméret felett, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, tetőn kívül, hézagolva Kisméretű tömör téglák 25x12x6,5 cm l.o. Hf30-cm, falazó, meszes cementhabarcs	9,1	m ³		
	A	35 590 Ft	323 869 Ft	
	D	94 600 Ft 96 000		860 860 Ft 732 600
			1 Ft	

*Löngyűléssel által
elfogadott, eredetileg
vezeték... 30. 2009. 12. 31.*

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Anyag
8.) Fedkő készítése cementhabarcs simítással, zsaluzással, vízorképzéssel, betonacél szereléssel, 10 cm vastagságig, ferdetető kémény C 12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel. m=6.3 X0 körnvezeti osztálvú	0,7	m ³	
		A	48 200 Ft
		D	152 800 Ft
			33 740 Ft
			106 960 Ft
9.) Durva vakolat készítése belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen Hvb4- mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal	148	m ²	
		A	380 Ft
		D	1 620 Ft
			56 240 Ft
			239 760 Ft
10.) Meszelés 2 rétegben	148	m ²	
		A	120 Ft
		D	580 Ft
			17 760 Ft
			85 840 Ft
11.) Fal- és kéményszegély szerelés keményhéjalású tetőhöz, horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Fal- és kéményszegély 0,65 mm H, 33 cm kit.szél.	48 32	m ²	
		A	1 250 Ft
		D	1 750 Ft
			40.000 60.000 Ft
			84.000 Ft
			56.000

679 010 Ft
630.009 / 2.539 200 Ft
2.38.940