

Figyelem! A mennyiségi kiírás tájékoztató jellegű, és a mennyiségek tekintetében együtt kezelendő a kapcsolódó építész és szakági tervekkel. A vállalkozónak saját felelősségére ellenőrizni kell a mennyiségeket, és az alapján kidolgozni az árajánlatát. Komplet, működő rendszert kell ajánlani. Mennyiségi eltéréseket az ajánlatban külön soron a tétel után beszúrva + - kell szerepeltetni. A tételekben kiírt anyagmegnevezések általában a beépítendő anyag minőségi kategóriájára vonatkoznak, az anyagok, berendezések az ajánlatban azonos minőségű más anyagokra berendezésekre kiválthatók, a tételhez fűzött megjegyzés megtétele mellett. Organizációt a Vállalkozónak kell megajánlani.

NO	Tétel	Mennyiség		Egységár		Anyag összesen	Díj összesen
		Mennyiség	egység	Anyag	Munkadíj		
	Bontás, deponálással majd elszállítással						
1	Kábelek, vezetékek kihuzása védőcsőből	1	tétel	0	270 000	0	270 000
2	Lakáson belüli mérőhelyek megszüntetése	29	tétel	0	12 000	0	348 000
	Kőműves munkák						
3	Átfúrás készítése meglévő vasbeton falon, folyosó vasbeton lemezen (300mm vastagságig) átm. 50-es, helyreállítással, kompletten	16	db	0	6 000	0	96 000
4	Átfúrás készítése meglévő vasbeton szerkezetben (500mm vastagságig) átm. 50-es, pince leállás új csoportos fogyasztásmérőkhöz	2	db	0	45 000	0	90 000
5	Faláttörés készítése téglafalban (lakáselosztókhoz beállítás)	29	db	0	3 000	0	87 000
6	Horonyvésés és faláttörések helyreállítása	1	klt	273 000	360 000	200 000 273 000	360 000 300 000
	Kábeltartó szerkezetek, erősáramú védőcsövek.						
7	Védőcső elhelyezése falon kívül nyomvonal kijelöléssel, bilincsezéssel, könyök- és idomdarabokkal zártan szerelve, kompletten						
8	MŰI Ø60 keményfalú védőcső, vagy KPE 63-as cső	30	m	663	900	19 890	27 000
9	MŰI Ø40 keményfalú védőcső	60	m	445	900	26 676	54 000
10	Műanyag védőcső elhelyezése falba süllyesztve, nyomvonal kijelöléssel, horonyvéséssel elágazó és húzó dobozokkal, kompletten				1.000		
11	MŰI Ø40 keményfalú védőcső	550	m	445	1 500	244 530	825 000 500 000
	Kábelek, vezetékek, felszereléssel, bekötéssel, kompletten. Szerelési anyagok, mint a kötődobozok, kötegelők és egyéb tartozékok is költségeledők						
12	MKH 5x10mm ²	1490	m	300 1 528	180	2 275 975	268 200
13	MKH 5x50mm ²	20	m	9 100 278	300	182 000 225 550	6 000
14	MKH 5x70mm ²	15	m	10 212 740	300	153 000 191 100	4 500


Társasház fővezeték rendszer felújítása
Budapest, VII. Thököly út 25.

Elosztó berendezések							
15	MH1 jelű csoportos mérőhely, terv szerinti tartalommal	1	tétel	565 500	75 000	565 500	75 000
16	MH2 jelű csoportos mérőhely, terv szerinti tartalommal	1	tétel	383 500	75 000	383 500	75 000
17	Meglévő-megmaradó főelosztó módosítása, terv szerint (6db késes biztosító betét csere)	1	tétel	10 400	900	10 400	900
	Meglévő lakáselosztók bekötése	29	tétel	0	4 800	0	139 200
Szerelési anyagok, egyéb tételek							
18	150x150mm-es kötődoboz, kábelbehúzást segítő	50	pcs	445	450	22 230	22 500
19	Elosztókra felirati táblák elhelyezése	1	tétel	1 300	300	1 300	300
20	Projektvezetés, raktározás, egyéb infrastruktúra	1	tétel	0	60 000	0	60 000
21	ELMŰ átadás/átvétel	1	tétel	0	30 000	0	30 000
22	Főkábelek szigetelés ellenállás mérése, jegyzőkönyvezés	1	tétel	0	30 000	0	30 000
23	Érintésvédelmi mérés, jegyzőkönyv készítés	1	tétel	0	60 000	0	60 000
24	Átadási dokumentáció készítése	1	tétel	0	30 000	0	30 000
Összesen:						4 239 651	2 958 600
Anyag + díj összesen:							7 198 251
ÁFA:							1 943 528
Mindösszesen:							9 141 779

Megjegyzés:

A kivitelezőknek a mennyiségeket ellenőrizni kell! Teljes, működő rendszert kell megajánlani!

A kiírás a tervekkel együtt érvényes!


ORIFLEX KFT.
1213 Bp., Fogyatékos u. 8.
Adósz.: 13405182-2-43
BSZ.: 10100826-54549300-01000009

3.001.026 2.553.600

5.554.626

1.499.749

7.054.375

