

CONTINEXT KFT.

Budapest

Dorogi u. 19. fsz. 5.

1106

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal		
Központi Iktató		
Iktatószám:	11	30742/3/2016/X
2016 JUL 15.		
előszám:	30742/2	meléklet: 1
		előadó: Dhe

Budapest Főváros VII. kerület

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Budapest

Tárgy: Ajánlat

Tisztelt Ajánlatkérő!

Budapest, VII. kerület Murányi utca 27. szám alatti Kópévár Óvoda 2016 évi részleges felújítása tárgyú munkára az alábbi ajánlatot tesszük:

15.803.482 Ft + 4.266.940 Ft áfa = 20.070.422 Ft,
azaz Húszmillió-hetvenezer-négyszázhuszonkettő forint.

Budapest, 2016. július 11

Tisztelettel:

CONTINEXT KFT.
1106 Budapest,
Dorogi U. 19. fsz. 5.
Adószám: 25441665-2-42
Kiss Zsolt

KI/30742/2016/X

CONTINEXT KFT.

1106 Budapest,
Dorogi U. 19. fsz. 5.
Adószám: 25411665-2-42

A munka leírása:

Kópévár óvoda

Labdajáték elleni ablakrács készítése

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	173602	75468
1.1 Közvetlen önköltség összesen	173602	75468
2.1 ÁFA vetítési alap	249070	
2.2 Áfa	27,00%	67249
3. A munka ára	316319	

CONTINEXT KFT.

1106 Budapest,
Dorogi U. 19. fsz. 5.
Adószám: 25411665-2-42
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	162400	46232
Felületképzés	6330	24630
Rögzítések, tömítések	4872	4606
Összesen:	173602	75468

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-004-4.2- 0990116`	Labdajáték elleni ablakrács készítése, 5000 * 2000 mm	1	db	162400	46232	162400	46232
Munkanem összesen:							162400	46232

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021- 12.3.1- 0131032	Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószer tartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033	10	m2	253	785	2530	7850
2	47-021- 21.3.1- 0130701	Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	10	m2	178	809	1780	8090
3	47-021- 31.3.1- 0130851	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc, fehér, EAN: 5992451123207	10	m2	202	869	2020	8690
Munkanem összesen:							6330	24630

Rögzítések, tömítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	88-004- 1.2.2.1- 0470111	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges tégla esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével HILTI HRD-C 10x60 tokrögzítő ék ø10 mm, rozsdamentes csavarral, A.4 min. acél, Csz.: 423859	14	db	348	329	4872	4606
Munkanem összesen:							4872	4606

A munka leírása:
Kópévár óvoda

Csoportszobák klimatizálása

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4003244	1185656
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4003244	1185656
2.1 ÁFA vetítési alap	5188900	
2.2 Áfa	27,00%	1401003
3. A munka ára	6589903	

CONTINEXT KFT.

1106 Budapest,
Dorogi U. 19. fsz. 5.
Adószám: 25411665-2-42
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	319322	297728
Légkondicionáló berendezések	3683922	887928
Összesen:	4003244	1185656

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-001- 24.2.1- 0130304	Műanyag vezetékcsatorna, elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig DLP csatorna 30/30 mm, fehér	200 m	1098	1011	219600	202200
2	71-002-1.1- 0224429	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315	20 m	269	203	5380	4060
3	71-002-1.1- 0224430	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325	220 m	336	255	73920	56100
4	71-008- 9.1.2- 0299528	Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 3 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú és 1+N pólusú VI-KO KISMEGSZAKÍTÓ, B típusú 2P 3kA 20A MCB. Csz: 3VTB-2B20	6 db	1987	3141	11922	18846
5	71-012-3	Betápláló kismegszakítók rendszerbe való bekötése, üzempróbája.	1 készlet	8500	16522	8500	16522
Munkanem összesen:						319322	297728

Légkondicionáló berendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	84-001- 3.1.1- 0247403	Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetéssel és kondenzvíz elvezetéssel együtt, mono split klímák, csak hűtős kivitelben, hűtőtéljesítmény: 10 kW-ig DAIKIN oldalfali splitklíma, hűtőtéljesítmény: 3,50 kW	6	db	613987	147988	3683922	887928
Munkaném összesen:							3683922	887928

CONTINEXT KFT.

1106 Budapest,
Dorogi U. 19. fsz. 5.
Adószám: 25411665-2-42

A munka leírása:

Kópévár óvoda

Kifutás elleni csőkorlát készítése

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	92800	65820
1.1 Közvetlen önköltség összesen	92800	65820
2.1 ÁFA vetítési alap	158620	
2.2 Áfa	27,00%	42827
3. A munka ára	201447	

CONTINEXT KFT.

1106 Budapest,
Dorogi U. 19. fsz. 5.
Adószám: 25411665-2-42

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	92800	65820
Összesen:	92800	65820

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-004-2- 0180301	Kifutás elleni csőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	4 m		23200	16455	92800	65820
Munkanem összesen:							92800	65820

CONTINEXT KFT.

1106 Budapest,
Dorogi U. 19. fsz. 5.
Adószám: 25411665-2-42

A munka leírása:

Kópévár óvoda

Csoportszobák és folyosók PVC padlóborkolatának
cseréje

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4735140	2415668
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4735140	2415668
2.1 ÁFA vetítési alap	7150808	
2.2 Áfa	27,00%	1930718
3. A munka ára	9081526	

CONTINEXT KFT.

1106 Budapest,
Dorogi U. 19. fsz. 5.
Adószám: 25411665-2-42

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	4735140	2415668
Összesen:	4735140	2415668

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	556 m2	0	689	0	383084
2	42-000-3.5	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	420 m	0	110	0	46200
3	42-041-3.1.1.1-0311055	Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonajzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd	556 m2	1325	1622	736700	901832
4	42-042-11.1-0312051	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) PVC burkolat, 3,15 mm vtg., 0,5 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m	556 m2	6325	1477	3516700	821212
5	42-042-31.1.2	Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva	420 m	1147	627	481740	263340
Munkanem összesen:						4735140	2415668

CONTINEXT KFT.

1106 Budapest,
Dorogi U. 19. fsz. 5.
Adószám: 25411665-2-42

A munka leírása:

Kópévár óvoda

Belső udvari terasz és lépcső felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1600967	1455117
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1600967	1455117
2.1 ÁFA vetítési alap	3056084	
2.2 Áfa	27,00%	825143
3. A munka ára	3881227	

CONTINEXT KFT.

1106 Budapest,
Dorogi U. 19. fsz. 5.
Adószám: 25411665-2-42

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	63500	48290
Helyszíni beton és vasbeton munka	154560	183402
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	1252260	1169125
Épületgépészeti csővezeték szerelése	130647	54300
Összesen:	1600967	1455117

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	2	m3	0	6325	0	12650
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	2	m3	0	4820	0	9640
3	21-011- 11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	1	db	63500	0	63500	0
4	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	8	m3	0	3250	0	26000
Munkanem összesen:							63500	48290

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-090- 1.1.1- 0313051	Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése, felületi javítása gyári szárazhabarccsal, betonjavító habarcs felhordása	138	m2	1120	1329	154560	183402
Munkanem összesen:							154560	183402

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	138 m2	0	1168	0	161184
2	42-011- 2.2.1.1- 0214001	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben SCHÖNOX KH oldószermentes, diszperziós bázisú alapozó koncentrátum	138 m2	238	375	32844	51750
3	42-011- 2.2.1.4.1- 0214024	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban SCHÖNOX SP polimer, műgyantával erősített önterülő aljzatkiegyenlítő	138 m2	1125	987	155250	136206
4	42-022- 1.2.1.2.1.1- 0313021	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	80 m2	4879	4236	390320	338880
5	42-022- 3.2.1.1.2.1- 0313021	Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólappal 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	104 m	2165	2488	225160	258752
6	42-022- 3.2.1.2.2.1- 0313021	Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott	104 m	847	1324	88088	137696

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.

7	42-072-7-0190155	Sarokélvédő profilok elhelyezése 1,22 m-es magasságban IPC ragasztószalagos sarokélvédő, 38*38*1220 mm, R: B&K II1248	100 db	2744	654	274400	65400
8	42-073-1.1-0313176	Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil LM Rugalmas, semlegesén megkötő, szagtalan, szilikon hézagkitöltőanyag	131 m	658	147	86198	19257
Munkanem összesen:						1252260	1169125

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-002- 4.1.1.2.4- 0131531	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, összekötés készítése meglévő esőcsatornába, és udvari vízelnyelőbe.	2	db	25300	12000	50600	24000
2	81-002- 4.1.1.2.4- 0131533	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 200 PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 200x4.9 mm, 3 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM200/3M-EN	9	m	8415	3214	75735	28926
3	81-002- 4.1.2.1.4- 0221167	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 200 PARTIUM '70, PEGKGM összekötő idom, 200 mm	2	db	2156	687	4312	1374
Munkanem összesen:							130647	54300