

Budapest, VII. Damjanich utca 6.

Klebersberg Intézményfenntartó Központ

Belső- pesti Tankerület Központi Irodájának kialakítása

Bontási munkálatok elvégzése

A költségvetésben szereplő képleteket ellenőrizni szükséges!

A költségvetésben szereplő tételeket, és mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!

A költségvetés a TERC Kft 'KING' programcsalád VIP GOLD moduljával készült, az ÖN rendszerében, 'K', és 'M' tételek felhasználásával.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6616241	9207619
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6616241	9207619
2.1 ÁFA vetítési alap	15823860	
2.2 Áfa	27,00%	4272442
3. A munka ára	20096302	

BRIDGE KFT.
1032 Sp. Andrássy u. 88-90
Adószám: 12731987-2-42
Szám: 11713005-20343641

Aláírás:

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	2400041	1274850
Irtás, föld- és sziklamunka	3610000	819282
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	2950257
Vakolás és rabicolás	0	859935
Szárazépítés	0	114816
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	0	1352763
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	249200	402446
Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése	0	43650
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	0	945860
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	0	22500
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	136500
Takarítási munka	357000	284760
Összesen:	6616241	9207619

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	020303277 120	bontott, szelektált építési törmelék telepített újrahasznosító üzembe való szállításhoz, konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	32 m3	7120	4500	227840	144000
2	020303277 161	bontott fém hulladék konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	2 m3	7120	4500	14240	9000
3	020303277 185	bontott műanyag hulladék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	12,3 m3	9135	4500	112361	55350
4	020303277 200	bontott fa hulladék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	39 m3	7120	4500	277680	175500
5	020303277 224	vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	158 m3	7120	4500	1124960	711000
6	020303277 236	bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	3 m3	214320	60000	642960	180000
Munkanem összesen:						2400041	1274850

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210012245 032	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 80 cm felett	1	db	0	23584	0	23584
2	210010013 653	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	2	10 m2	0	7525	0	15050
3	210010013 665	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	2	10 m2	0	10324	0	20648
4	210110016 801	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	38	db	95000	20000	3610000	760000
Munkanem összesen:							3610000	819282

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310000034 783	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sítből, testsűrűség 1000-1500 kg/m ³ között	115	m3	0	17211	0	1979265
2	310000034 834	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű kavicsbetonból	120	m2	0	1894	0	227280
3	310000034 875	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	32	m3	0	23241	0	743712
Munkanem összesen:							0	2950257

Vakolás és rabricolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	360000110 595	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	885	m2	0	911	0	806235
2	360000110 646	Felülfizetés minden további 1 cm vtg. vakolat leveréséért oldalfalon, mennyezeten, vagy fej felett ferde felületen, falazó, cementes mészhabarc illetve falazó, meszes cementhabarc	150	m2	0	358	0	53700
Munkanem összesen:							0	859935

1

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	420000222 041	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	142	m2	0	1811	0	257162
2	420000222 053	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	97	m2	0	2017	0	195649
3	420000222 104	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	235	m2	0	987	0	231945
4	420000222 121	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	321	m2	0	1247	0	400287
5	420000222 150	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, lambéria, fal-, mennyezetburkolat	184	m2	0	1455	0	267720
Munkanem összesen:							0	1352763

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	440000355 525	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	80	m ²	0	1357	0	108560
2	440000355 530	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között	42	m ²	0	2154	0	90468
3	440000355 566	Beépített faszekrény (konyhaszekrény) bontása	12	m ²	0	3214	0	38568
4	44-000-0	Bútorzat bontása, elszállítása. Asztalok, székek, szekrények, egyéb bútorzat roncsba bontása, és elszállítása	35	m ³	7120	4710	249200	164850
Munkanem összesen:							249200	402446

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-3.2	Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása. Előtető, kerti zuhanyzó bontása	0,9	t	0	48500	0	43650
Munkanem összesen:							0	43650

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	710000695 832	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	1386	m	0	145	0	200970
2	710000695 861	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről	1030	m	0	210	0	216300
3	710000695 965	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegegyecsatorna leszerelése	784	m	0	388	0	304192
4	710000695 672	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények	4	db	0	12000	0	48000
5	710000695 696	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	281	db	0	241	0	67721
6	710000695 735	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	297	db	0	337	0	100089
7	710000695 752	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése	4	db	0	2147	0	8588
Munkanem összesen:							0	945860

Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	720001642 000	Vagyonvédelem, riasztó rendszerek bontása vezetékes kivitelben, központi egység bontása falra szerelt szekrényből nem bővíthető központ, bármennyi zónaszám esetén	1	db	0	8200	0	8200
2	720001642 283	Vagyonvédelem, riasztó rendszerek bontása vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységek bármilyen típusú mozgásérzékelők bontása, beltéri	22	db	0	650	0	14300
Munkanem összesen:							0	22500

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000- 4.1.1	Gáz- és fűtőszerszerelési berendezési tárgyak elszállítása, gázszerszerelési berendezési tárgyak gázfűző, gáztűzhely, vízmelegítő, hőszigetelő, konvektor, fali fűtő	42	db	0	3250	0	136500
Munkanem összesen:							0	136500

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-005-7.2	Lomtalanítás pincében, épületben	42	m3	8500	6780	357000	284760
Munkanem összesen:							357000	284760