

Budapest, VII. Damjanich utca 6.
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Belső- pesti Tankerület Központi Irodájának kialakítása
Bontási munkálatok elvégzése


Ajánlattevő: Subi-Ker 2000 Kft
2241 Süllyáp
Szív utca 6/A

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 063 400 Ft	8 948 019 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 063 400 Ft	8 948 019 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	11 011 419 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	2 973 083 Ft
3. A munka ára	13 984 502 Ft	




Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0 Ft	1 780 995 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	2 063 400 Ft	155 908 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	0 Ft	2 633 966 Ft
Vakolás és rabicolás	0 Ft	869 400 Ft
Szárazépítés	0 Ft	53 568 Ft
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	0 Ft	1 157 486 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0 Ft	547 477 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0 Ft	47 070 Ft
Elektromosenergia-ellátás,	0 Ft	1 315 269 Ft
Épületautomatika, -felügyelet	0 Ft	9 720 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0 Ft	174 300 Ft
Takarítási munka	0 Ft	202 860 Ft
Összesen:	2 063 400 Ft	8 948 019 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	020303277 120	bontott, szelektált építési törmelék telepített újrahasznosító üzembe való szállításhoz, konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	32	m3	0 Ft	7 231 Ft	0 Ft	231 392 Ft
2	020303277 161	bontott fém hulladék konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	2	m3	0 Ft	7 231 Ft	0 Ft	14 462 Ft
3	020303277 185	bontott műanyag hulladék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	12,3	m3	0 Ft	7 231 Ft	0 Ft	88 941 Ft
4	020303277 200	bontott fa hulladék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	39	m3	0 Ft	7 231 Ft	0 Ft	282 009 Ft
5	020303277 224	vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi	158	m3	0 Ft	7 231 Ft	0 Ft	1 142 498 Ft
6	020303277 236	bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő	3	m3	0 Ft	7 231 Ft	0 Ft	21 693 Ft
Munkanem összesen:							0 Ft	1 780 995 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210012245 032	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 80 cm felett	1	db	0 Ft	142 300 Ft	0 Ft	142 300 Ft
2	210010013 653	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	2	10 m ²	0 Ft	3 402 Ft	0 Ft	6 804 Ft
3	210010013 665	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	2	10 m ²	0 Ft	3 402 Ft	0 Ft	6 804 Ft
4	210110016 801	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	38	db	54 300 Ft	0 Ft	2 063 400 Ft	0 Ft
Munkanem összesen:							2 063 400 Ft	155 908 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310000034 783	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, siltből, testsűrűség 1000- 1500 kg/m ³ között	115	m3	0 Ft	18 122 Ft	0 Ft	2 084 030 Ft
2	310000034 834	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű	120	m2	0 Ft	3 618 Ft	0 Ft	434 160 Ft
3	310000034 875	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	32	m3	0 Ft	3 618 Ft	0 Ft	115 776 Ft
Munkanem összesen:							0 Ft	2 633 966 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	360000110 595	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	885	m2	0 Ft	840 Ft	0 Ft	743 400 Ft
2	360000110 646	Felülfizetés minden további 1 cm vtg. vakolat leveréséért oldalfalon, mennyezeten, vagy fej felett ferde felületen, falazó, cementes mészhabarc illetve falazó, meszes cementhabarc	150	m2	0 Ft	840 Ft	0 Ft	126 000 Ft
Munkanem összesen:							0 Ft	869 400 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	390000154 850	Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással	64 m2	0 Ft	837 Ft	0 Ft	53 568 Ft
Munkanem összesen:						0 Ft	53 568 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	420000222 041	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	142 m2	0 Ft	1 388 Ft	0 Ft	197 096 Ft
2	420000222 053	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	97 m2	0 Ft	1 944 Ft	0 Ft	188 568 Ft
3	420000222 104	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljatbetonra ragasztva	235 m2	0 Ft	1 026 Ft	0 Ft	241 110 Ft
4	420000222 121	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	321 m2	0 Ft	864 Ft	0 Ft	277 344 Ft
5	420000222 150	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, lambéria, fal-, mennyezetburkolat	184 m2	0 Ft	1 377 Ft	0 Ft	253 368 Ft
Munkanem összesen:						0 Ft	1 157 486 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	440000355 525	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	80 m ²	0 Ft	945 Ft	0 Ft	75 600 Ft
2	440000355 530	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között	42 m ²	0 Ft	2 810 Ft	0 Ft	118 020 Ft
3	440000355 566	Beépített faszekrény (konyhaszekrény) bontása	12 m ²	0 Ft	1 701 Ft	0 Ft	20 412 Ft
4	44-000-0	Bútorzat bontása, elszállítása. Asztalok, székek, szekrények, egyéb bútorzat roncsba bontása, és elszállítása	35 m ³	0 Ft	9 527 Ft	0 Ft	333 445 Ft
Munkanem összesen:						0 Ft	547 477 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-3.2	Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása. Előtető, kerti zuhanyzó bontása	0,9	t	0 Ft	52 300 Ft	0 Ft	47 070 Ft
Munkanem összesen:							0 Ft	47 070 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	710000695 832	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	1386	m	0 Ft	81 Ft	0 Ft	112 266 Ft
2	710000695 861	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelyszerű vezeték leszerelése	1030	m	0 Ft	409 Ft	0 Ft	421 270 Ft
3	710000695 965	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna	784	m	0 Ft	322 Ft	0 Ft	252 448 Ft
4	710000695 672	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények	4	db	0 Ft	1 480 Ft	0 Ft	5 920 Ft
5	710000695 696	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	281	db	0 Ft	390 Ft	0 Ft	109 590 Ft
6	710000695 735	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest	297	db	0 Ft	1 375 Ft	0 Ft	408 375 Ft
7	710000695 752	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése	4	db	0 Ft	1 350 Ft	0 Ft	5 400 Ft
Munkanem összesen:							0 Ft	1 315 269 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	720001642 000	Vagyonvédelem, riasztó rendszerek bontása vezetékes kivitelben, központi egység bontása falra szerelt szekrényből nem bővíthető központ, bármennyvi zónaszám	1	db	0 Ft	810 Ft	0 Ft	810 Ft
2	720001642 283	Vagyonvédelem, riasztó rendszerek bontása vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységek bármilyen típusú mozgásérzékelők bontása, beltéri	22	db	0 Ft	405 Ft	0 Ft	8 910 Ft
Munkanem összesen:							0 Ft	9 720 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000- 4.1.1	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak elszállítása, gázszerelési berendezési tárgyak gázfűző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, konvektor, fali fűtő	42	db	0 Ft	4 150 Ft	0 Ft	174 300 Ft
Munkanem összesen:							0 Ft	174 300 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-005-7.2	Lomtalanítás pincében, épületben	42	m3	0 Ft	4 830 Ft	0 Ft	202 860 Ft
Munkanem összesen:							0 Ft	202 860 Ft

