

KÖLTSÉGVETÉS

Építmény: Gyermek- és ifjúsági tábor üzemi épülete - Ružiná

Objektum: Tetőjavítás

Megrendelő:

Kivitelező:

Hely:

Sz.	Megnevezés
-----	------------

Kivitelezés és segédanyagok szállítása

Tetőszigetelés

1	Tetőburkolat eltávolítása lapostetőről 10° dőlésszögig, -0,00200t - tisztítás
2	Tetőburkolat készítése maximum 10° dőlésszögű lapostetőre, ráolvasztott NAIP csikokból az egész tetőfelületen, modifikált tekercek
3	<i>RANDAELAST P Mineral 5 mm vastag bitumenes szalagok pala szórással</i>
4	<i>Bitumenszalagok belső sarkai 115.1</i>
5	<i>Bitumenszalagok külső sarkai 116.1</i>
6	<i>Bitumentető-sarokbeeresztés 65x100-90°mm 450 hossz PVC 45.1</i>
7	<i>D100 kifolyó, 65x100 47</i>
8	<i>Levélfogó rács, kavics 65x100 44.1</i>
9	Széldeszákák rögzítése mechanikus rögzítőkkal, anyaggal együtt
10	Lapostető bitumenes burkolóanyagának szabása maximum 6,0 x 6,0 m elemekre
11	Ráolvasztott NAIP tetőburkoló áttöréseinek karbantartása
12	Szellőzőkémények elhelyezése a burkolóanyagon
13	<i>Lapostetők szellőzőkéményei d110, h325 49.1</i>
14	<i>Szellőzőkémények kerete d110 49.8</i>
15	<i>Rovarvédő gyűrű d110 49.7</i>
16	Tetőborító anyagok mozgatása épületen belül, 6 m fölötti magasságtól 12 m-ig
17	A tetőborítás terheléspróbája a TS szerint

Hőszigetelés

18	Tető hőszigetelése maximum 10° dőlésszögű lapostetőn, egyrétegű ragasztott lapokkal.
19	<i>RANDAPIRBIT 150 mm vastag hő- és vízszigetelő lapok - lerakás 100mm kasírozás nélkül + 50mm kasírozva</i>
20	<i>PU egykomponensű ragasztó (1 csomag/4m2)</i>
21	<i>Attika szeg PU 60/60 (80/80) hossz. 1000 mm</i>
22	Tetőszigetelő anyagok mozgatása épületen belül, 6 m fölötti magasságtól 12 m-ig

Ácsszerkezetek

23	Tetőszerkezet készítése fűrészáruból, átlagos feleületre 288-450 cm ²
24	<i>Puhafából készült gerenda - I. oszt. fűrészelt fenyő / L=400-650cm 180x180,250mm</i>
25	OSB párkány szerelése
26	<i>OSB lap 3 PD4 2500x675x25 mm</i>
27	Ácsszerkezetek anyagainak mozgatása épületen belül, 12 m magasságig

Bádogos szerkezetek

28	Kémény szegése a felületen felületkezelt lemezzel
29	Lemezszegező bontása a szegély feletti csatorna alatt, alátétlemezzel együtt, 30° dőlésig 500 mm, -0,00420t
30	Kéményszegés bontása, maximum 30° dőlésszögű hullámos vagy lapos burkolaton -0,00720t
31	Csatornatartó bontása maximum 30° lejtésű csatornánál -0,00009t
32	Maximum 30° lejtésű félkör alakú csatorna bontása ereszcsepegő alatt 330 mm, -0,00330t
33	Falak lemezbontásának bontása szél. 330-tól 500 mm-ig, -0,00230t
34	Kör keresztmetszetű esőcsatorna bontása, átmérő 120 mm, -0,00285t
35	Szegély borítása felületkezelt lemezzel, szélesség 500 mm
36	Falak, falmagasítások, attika lemezbontása felületkezelt lemezzel, szélessége 550 mm
37	Ejtőcsatorna felületkezelt lemezből, kör keresztmetszetű, egyenes, rögzítőelemekkel együtt SROR D 100 mm
38	Ejtőcsatorna felületkezelt lemezből, könyök D 100 mm rögzítőelemekkel együtt
39	Ejtőcsatorna felületkezelt lemezből, kifolyó könyök D 100 mm K1 rögzítőelemekkel együtt
40	Esőcsatorna felületkezelt lemezből, félkör keresztmetszetű R, KFL kampókkal, nagysága 150 mm K2
41	Esőcsatorna felületkezelt lemezből, félkör homloklemez RGT, nagysága 150 mm K2
42	Esőcsatorna felületkezelt lemezből, gyűjtő félkör csatornához SOK, nagysága 150 mm K1
43	Szűrőbetét levelek behordása ellen a gyűjtőbe
44	Bádogosanyagok mozgatása épületen belül, 6 m-től 12 m magasságig

Összesen



SZAKFORDÍTÁS

Készítette az Országos Fordító
és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.

A hiteles fordítást nem helyettesíti!

KÖLTSÉGVETÉS

Építmény: Gyermek- és ifjúsági tábor üzemi épülete - Ružiná
Objektum: Ablakok cseréje

Megrendelő:

Kivitelező:

Hely:

Sz.	Megnevezés
-----	------------

Kivitelezési munka és építési főtevékenység

Függőleges és komplett szerkezetek

1	Falnyílások befalazása 0.25-től 1m2-ig falazótéglával, mészcement habarccsal
2	Falnyílások befalazása 1-től 4m2-ig falazótéglával, mészcement habarccsal

Felületképzés, padlózat, beépítés

3	Belső ablaknyílások, tárgyak és szerkezetek lefedése
4	Kis belső falfelületek vakolása bármilyen vakolattal 0, 25-től 1 m2-ig
5	Padlózat és lépcsőház belső mészcement vagy mészcement vakolása, durva simítás
6	Padlózat és lépcsőház belső mészcement vagy mészcement vakolása, simítás
7	Ablaknyílás vagy ajtónyílás meszes vakolása, stukkóval
8	Műanyag, részben műanyag ablakdeszkák beépítése, 200 mm szélességig
9	Belső műanyag, légkamrás ablakdeszka, B=200 mm, fehér, márvány, bükk, aranytölgy

Ütés, karc és kopásálló fóliával bevont, méretre vágva, teljes hossz 6 m

Egyéb szerkezetek és bontási munkák

10	Balkonok beton és cement burkolatának bontása 150 mm vastagságig, 1 m2 felületig -2,20000t, ezt követően a külső vakolat rendbetétele
11	Ablaknyílók függesztése 1, 5 m2 felületig, -0,01200t
12	Ablaknyílók függesztése 1, 5 m2 felület felett, -0,01600t
13	Ablaknyílók függesztése 2 m2 felületig, -0,02400t
14	Dupla vagy kettőzött ablaktokok bontása 2 m2-ig, -0,06200t
15	Dupla vagy kettőzött ablaktokok bontása 4 m2-ig, -0,05400t

16	Fa ablakok bontása 2 m2 felületig, -0,08800t
17	Fa ablakok bontása 2 m2 feletti felülettel
18	Falnyílás kibontása téglafalban 4 m2-ig vastagság 600 mm-ig, -1,87500t
19	Fémrácsok és korlátok bontása, -0,03700t
20	Törmelék és bontott anyag elszállítása a tároló területre 1 km belül
21	Törmelék és bontott anyag elszállítása a tároló területre további 1 km
22	Törmelék és bontott anyag szállítása az építési területen belül 10 m távolságig
23	Törmelék és bontott anyag szállítása az építési területen belül további 5 m távolság
24	Törmelék felrakása szállítóeszközzel, sík területen szállításra
25	Beton, téglák, burkolóanyagok raktározási díja (17 01), egyebek

Fő építési anyagok mozgatása

26	Javító és karbantartási anyagok mozgatása 25 méter távolságig, ide értve a külső borítókát 25 m magasságig
----	--

Segédanyagok bedolgozása és szállítása

Bádogos szerkezetek

27	Parapet lemezelése Al alumínium lemezzel, sarkokkal együtt, szélesség 330 mm
28	Bádogosmunkák anyagainak mozgatása épületen belül 6-tól 12 m magasságig

Asztalos szerkezetek

29	Műanyag ablakok szerelése magán- és társasházakban, 1 fm szerelés
30	Műanyag ablak H/B 600/900 mm egyszárnyú nyitó-bukó
31	Műanyag ablak H/B 900/900 mm egyszárnyú nyitó-bukó
32	Műanyag ablak H/B 1500/1500 mm egyszárnyú nyitó-bukó
33	Műanyag ablak H/B 1200/1800 mm kétszárnyú nyíló, nyíló-bukó
34	Műanyag ablak H/B 1200/1750 mm kétszárnyú nyíló, nyíló-bukó
35	Műanyag ablak H/B 1500/2100 mm kétszárnyú nyíló, nyíló-bukó
36	Műanyag ablak H/B 1500/1950 mm kétszárnyú nyíló, nyíló-bukó
37	Műanyag ablak H/B 1500/2100 mm kétszárnyú nyíló, nyíló-bukó
38	Műanyag ablak H/B 1800/1500 mm kétszárnyú nyíló, nyíló-bukó

39	Műanyag ablak H/B 1800/2100 mm kétszárnyú nyíló, nyíló-bukó
40	Műanyag falak szerelése, üvegezéssel, 1 m kerület
41	Üvegezett külső fal 2700x2850 (ajtó 1600x2000)
42	Üvegezett külső fal 1800x2750 (ajtó 1800x2000)
43	Üvegezett külső fal 1500x2700 (ajtó 1500x2000)
44	Üvegezett külső fal 900x2700 + 1200x1800 (ajtó 900x2000)
45	Egyrészes bejárati műanyag ajtó szerelése
46	Műanyag bejárati ajtó 900x2150
47	Műanyag bejárati ajtó 700x2100
48	Asztalos szerkezetek anyagainak mozgatása épületen belül 6-tól 12 m magasságig

Összesen



SZAKFORDÍTÁS

Készítette az Országos Fordító
és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.

A hiteles fordítást nem helyettesíti!

KÖLTSÉGVETÉS

Építmény: Gyermek- és ifjúsági tábor üzemi épülete - Ružiná

Objektum: Homlokzatszigetelés

Megrendelő:

Kivitelező:

Hely:

Sz.	Megnevezés
-----	------------

Felületképzés, padlózat, beépítés

1	Külső falnyílásokba szerelt szerkezetek, azok rámaínak, tokjainak, valamint korlátok, lemezborítás stb. takarása állványzatról, bármilyen módon
2	Külső lábazat készítése Weber 700 lábazatbevonattal
3	Külső vakolás, vékonyrétegű szilikonos finomszemcsés vakolattal
4	Falak külső vakolása, marmolit, márványszemcse, közepes szemcsésű
5	Szerkezetek szigetelése, 100 mm vastagság, XPS STYRODUR 2800 C - BASF rendszer, ragasztott keretes, rögzítéssel
6	Hőszigetelő rendszer 100 mm vastag - ásványi anyag alapú megoldás, beütő rögzítők
7	Hőszigetelő rendszer, 30 mm vastag - ásványi anyag alapú megoldás

Egyéb szerkezetek és bontási munkák

8	Könnyű sorolható munkaállványzat szerelése padlózattal, szélesség 0,80-tól 1,00 m-ig, magasság 10 m-ig
9	Könnyű sorolható munkaállványzat - padlózattal, szélesség 0,80-tól 1,00 m-ig, magasság 10 m-ig - díja az első és a további, akár csak megkezdett hónapért
10	Könnyű sorolható munkaállványzat bontása padlózattal, szélesség 0,80-tól 1,00 m-ig, magasság 10 m-ig
11	LO 103 mm lábazatprofil (alumínium)
12	LK Al 100 (alumínium) hálórősítésű sarokvédő profil
13	Ablak feletti rejtett vízvető LK műanyag
14	Parapet profil LPE szövettel (műanyag)

Fő építési anyagok szállítása

15	Javító és karbantartási anyagok mozgatása 25 méter távolságig, ide értve a külső borítókat 25 m magasságig
----	--

Összesen



SZAKFORDÍTÁS

Készítette az Országos Fordító
és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.

A hiteles fordítást nem helyettesíti!

KÖLTSÉGVETÉS

Építmény: Gyermek- és ifjúsági tábor üzemi épülete - Ružiná

Objektum: Beltéri építészeti javítások

Megrendelő:

Kivitelező:

Hely:

Sz.	Megnevezés
-----	------------

Kivitelezési munka és fő építési anyagok szállítása

Fal- és komplett szerkezetek

1	Falnyílás befalazása 1-től 4m ² felületig mészcement habarcsba rakott falazótégglákkal
2	Előregyártott áthidalók szerelése 600 - 1050 mm fesztávban
3	<i>Kerámia áthidalók KP 7 70x238x1250 mm</i>
4	Válaszfalak 100 mm vastagságig utólagos rögzítése a téglaszerkezethez
5	Válaszfalak P2-500 sima falazóblokkból, vastagság 100 mm mészcement habarcsba rakva (100x249x599)
6	Válaszfalak P2-480 sima falazóblokkból, vastagság 100 mm mészcement habarcsba rakva és PORFIX ragasztó (100x250x500) - falazás

Felületképzés, padlózat, beépítés

7	Belső nyílászárók, tárgyak és szerkezetek lefedése
8	Belső mennyezet és padlózat, lépcsőkonstrukció cementszórása
9	Belső mész vagy cement-mész vakolat, mennyezet stukkóval
10	Belső falak cementszórása
11	Belső mész vagy cement-mész vakolat, a padlózat és a lépcsők durva simítása
12	Belső mész vagy cement-mész vakolat, a padlózat és a lépcsők falánál stukkó
13	Belső mész vakolat, ablak- és ajtóélek stukkóval
14	Belső falak és mennyezet üvegszövet hálóval történő bevonása
15	Nedvszívó képességű padlózat kiegyenlítése önterülő padlókiegyenlítővel, 10 mm vastagságban
16	Acél ajtótok vagy keret behelyezése, 2,5 m ² falnyílásig
17	<i>Acél ajtótok CgU 80x197x10cm</i>
18	<i>Acél ajtótok CgU 60x197x10cm</i>

Egyéb szerkezetek és bontási munkák

19	Könnyű állványzat, állványzat magassága 1,20 métertől 1,90 méterig
20	Épülettakarítás 4 m padlózatmagasságig
21	Égetett tömör vagy lyukacsos téglaválaszfalak bontása 150 mm vastagságig, -0,19600t
22	Burkolat bontása, alap nélkül, xylolit ágyazat, vagy kerámia burkolat 10 mm vastagságig, -0,02000t
23	Fém ajtószárnyak kihordása a törmelék-gyűjtőhelyre 2 m ² felületig
24	Fém ajtótokok bontása 2 m ² felületig, -0,07600t
25	Burkolt belső falazat kibontása és elhordása 2 m ² fölött, -0,06800t
26	Törmelék és bontott anyag elszállítása a lerakóhelyre 1 km távolságig
27	Törmelék és bontott anyag elszállítása a lerakóhelyre további 1 km-ként
28	Törmelék és bontott anyag belső szállítása 10 m távolságig
29	Törmelék és bontott anyag belső szállítása további 5 m távolságig
30	beton, téglaválaszfalak, burkolóanyag (17 01), és egyéb tárolási díja

Fő építési munkák anyagainak mozgatása

31	Az objektumok javításához, karbantartásához szükséges anyagok mozgatása, ide értve külső borítókát 25 m magasságig
----	--

Segédanyagok bedolgozása és szállítása

Belső higiéniai csatornahálózat

32	padlószatel összefolyók bontása -0,02961t
----	---

Egészségügyi berendezések - belső vízvezeték-hálózat

33	Egészségügyi berendezések
----	---------------------------

Egészségügyi berendezések és tárgyak

34	Öblítőtartályos vagy kombinált WC leszerelése, -0,03420t
35	1 részes piszoár leszerelése, -0,03968t
36	Mosdó vagy mosdók leszerelése, elfolyó armatúrák nélkül, -0,01946t
37	Sarok öntöttvas kád leszerelése, -0.09510t
38	Zuhanykabin és mosdókagyló leszerelése, elfolyó armatúrák nélkül, -0,02450t
39	Egyrészes beépített konyhai mosogató leszerelése elfolyó armatúrák nélkül, -0,00920t

40	Kétrészes nagy konyhai mosogató leszerelése elfolyó armatúrák nélkül, -0,07150t
41	Kiöntő leszerelése, elfolyó armatúrák, tartály és öblítőcső nélkül, -0,03470t
42	Elektromos túlnyomásos vízmelegítő leszerelése 50 l - 200 l, -0,15500t
43	Tűzhely leszerelése -0,06700t
44	Falimosdó-csaptelep leszerelése, -0,0026t
45	Falikád- és zuhany-csaptelep leszerelése, -0,00225t
46	Beépített berendezések, mosdókagylók, mosogatók, mosógépek egyszerű búzelzároinak bontása, -0,00085t
47	Beépített berendezések, mosdókagylók, mosogatók, mosógépek kettős búzelzároinak bontása, -0,00122t
48	Beépített berendezések, kádak, zuhanyzók búzelzároinak bontása -0,00122t

Konstrukciós szerkezetek - faszerkezetek

49	RIGIPS RF 1x12, 5-DK tartók rögzítése függesztőkre
50	Faszerkezetek anyagainak mozgatása épületen belül 12 m magasságig

Asztalos szerkezetek

51	Egyszárnyú nyílóajtó szerelése a tokba
52	<i>Egyszárnyú furnérozott belső teleajtó MH 80x197 cm előre gyártott</i>
53	<i>Egyszárnyú furnérozott belső teleajtó MH 70x197 cm előre gyártott</i>
54	<i>Egyszárnyú furnérozott belső teleajtó MH 60x197 cm előre gyártott</i>
55	Kétszárnyú nyílóajtó szerelése a tokba
56	<i>2/3 üvegezett fa, kétszárnyú tűzgátló ajtó, tok nélkül EI 30, EW 30, 145x197 cm természetes furnér</i>
57	<i>Kétszárnyú furnérozott belső teleajtó é MH 135x197 cm előre gyártott</i>
58	Borított egyszárnyú ajtótok szerelése 170 mm falvastagságig
59	<i>Furnérozott borított ajtótok, tölgy/bükk 120 mm falvastagságig</i>
60	Kétszárnyú ajtótok, borított szerelése 170 mm falvastagságig
61	<i>Furnérozott borított ajtótok, tölgy/bükk 120 mm falvastagságig</i>
62	Asztalos szerkezetek anyagainak mozgatása épületen belül 6 m magasságig

Padlóburkolatok

63	300 x 300 mm kerámia padlóburkolat lerakása habarcsba
64	<i>Kerámia padlóburkoló, csúszásmentes felülettel</i>

65	Kerámia padlóburkolat lerakása flexibilis, fagyálló habarcsba
66	<i>Kerámia fagyálló padlóburkoló, csúszásmentes felülettel</i>
67	Fugázás
68	Padlóburkolás anyagainak mozgatása épületen belül 6 m magasságig

Parketta és úsztatott burkolatok

69	Padlózatlábazat vagy szegőléc szerelése ragasztással
70	<i>Lábazatléc, KLASIK - fa lécz, típusa: profil, tömör tölgy, bükk és gőzölt bükk (30x18 mm) hossz. 2,0 és több m</i>
71	Laminált és fa parketta lerakása, klik- klak csappal, szabadon elhelyezve
72	<i>Laminált parketta 1285x195x8 mm</i>
73	Kiegyenlítő és kopogásgátló habalátét 3 mm vastagságban az úsztatott padlózat alá
74	<i>MIRELON habalátét 3 mm vastagságban, fehér az úsztatott padlózat alá</i>
75	Parkett és úsztatott burkolatok anyagának mozgatása épületen belül, 6 m magasságig

Padlóburkolatok

76	Alátéttel ragasztott padlóburkolatok eltávolítása a járőfelületekről - 0,00100t
----	---

Befejező munkálatok és burkolások

77	Belső falburkolat készítése, 300x200 mm burkolóanyaggal, ragasztóba rakva
78	<i>Mázás, egyszínű sima kerámia burkolólapok B 300x200 la</i>
79	Fugázás
80	Műanyag profilok ragasztása a burkolatra - falak élei
81	<i>Műanyag sarokléc</i>
82	Kerámia burkolólapok anyagának mozgatása épületen belül, 6 m magasságig

Befejező munkák - festés

83	Kiegészítő fémszerkezetek festése szintetikus, levegőn száradó alapfestékekkel - 35µm
84	Gipszkarton mennyezet festése, vízzel hígítható környezetbarát festékekkel két rétegben

Befejező munkák - mázolás

85	Finomszemcsés padlózat beeresztése egy rétegben, 3, 80 m magasságig
86	Mázolás Primalex, Farmal keverékkel, kézzel felhordott színezés két rétegben finomszemcsés alapra 3, 80 m magasságig

Mosoda és tisztító berendezése

87	Mosógépek kikötése
----	--------------------

Szerelési munkák és szállítások**Elektromos szerelés**

88	Villanyszerelés
----	-----------------

Összesen**SZAKFORDÍTÁS**

Készítette az Országos Fordító
és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.

A hiteles fordítást nem helyettesíti!